

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ཆུ་བཟོ་བྱུང་ཡི་ཡིག་ཆ། 海南藏族自治州水利局文件

南水建〔2019〕46号

海南州水利局 关于贵南县水库清淤维修改造工程 实施方案的批复

贵南县农牧和水利局：

你局《关于审批贵南县水库清淤维修改造工程实施方案的请示》（南农水〔2019〕7号）文收悉。我局委托青海省水利技术评审中心对该工程实施方案进行了审查，提出了审查意见（详见附件）。经研究，我局基本同意该工程实施方案，现批复如下：

一、工程概况

2009～2016年，贵南县水利局委托相关单位对赛什塘等8座水库大坝开展了安全论证评价工作，省水利厅大坝安全管理中心主持召开了安全鉴定会，分别出具了8座水库安全鉴定报告书。此后，针对各水库存在问题积极争取资金进行了除险加固处理。目前赛什塘水库、郭仁多水库、东让水库、洛合相水



库、德茫水库、东吾羊水库、过茫 1#水库、过茫 2#水库已完成除险加固工作。

2018 年 9 月，按照水利部办公厅《关于印发小型水库安全运行专项督查整改意见的通知》精神，组织现场检查时发现，赛什塘水库溢洪道木平板闸门存在腐坏，排洪渠部分损坏；其它水库淤积严重，影响水库正常运行；各水库坝后均无排水沟，部分段有淘刷和淤积现象，急需进行清淤维修改造，以保证水库安全运行。

二、工程规模及主要建设内容

通过清淤、维修排水渠、增设排水沟、更换闸门等措施对赛什塘等 8 座水库进行维修改造，以保证水库安全运行。

赛什塘水库修复排洪渠 293m，修建坝后排水沟 272m，更换溢洪道闸门（5 扇）及启闭设备；郭仁多水库修建坝后排水沟 241m；东让水库修建坝后排水沟 300m；洛合相水库修建坝后排水沟 220m；德茫水库修建坝后排水沟 457m；东吾羊水库修建坝后排水沟 449m；过茫 1#水库清淤 6090m³，修建坝后排水沟 246m；过茫 2#水库清淤量 22264 m³，修建坝后排水沟 189m。

三、项目法人

贵南县水利工程建设管理局。

四、投资与工期

工程总投资 278.20 万元，施工工期 3 个月。

五、要求

（一）严格执行国家基本建设程序，落实项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制。做好开工前的准备工作，办理工程安全备案、开工备案、工伤保险等手续和工作。开展施工图审查。办理水利工程质量监督手续，强化工程质量



全过程管理。按照相关要求，做好项目建设中的环境保护、水土保持等工作，报相关部门审批或办理相关手续。

（二）根据专家审查意见，对需要复核内容和优化调整内容进一步进行复核。

（三）加强建设管理，严格控制批准的工程规模、标准和投资，不得随意变更。规范资金使用，不得随意改变资金用途。及时组织法人验收，做好专项验收、竣工决算审计和资料整编等工作，确保工程按期竣工验收。

（四）项目建设单位应合理安排施工期，确保完成建设任务。加强施工管理，提高防治标准等措施，减少水土流失影响。

（五）项目建成后，结合已建工程的运行管理经验，加强运行管理。进一步完善工程运行管理体制、机制，保证长期发挥工程效益。

附件：贵南县水库清淤维修改造工程实施方案审查意见



抄送：省水利厅农水处、水管局，海南州水利水电勘测设计室。

海南州水利局办公室

2019年5月5日印发

